Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

ANALISI PREZZI

OGGETTO: Intervento di Regimazione del Corso d'acqua appartenente al reticolo minore identificato con la sigla SO/LV/883/VALLE DI TEOLA, ubicato sui mappale n° 188-348-398-479-480-481-507-509-672-683-940-941-942 del Foglio n° 41 nel Comune di Livigno

COMMITTENTE: HOTEL BUCANEVE S.A.S. DI TALACCI BRUNO & C. via S.S. 301 del Foscagno n° 194 Comune di Livigno (Sondrio)

Data, 31/08/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Analisi Prezzi

Voce 001a

Descrizione della voce:

Installazione a cantiere....

		u.m.	quantità	imp. unit	importo
a	Preventivo 1	a corpo	1,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
b	Preventivo 2	a corpo	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
c	Preventivo 3	a corpo	1,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
d	Preventivo 4	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
e	Preventivo 5	a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Totale Prezzo Medio Preventivi **€ 4.100,00**

Voce 002a

Descrizione della voce:

Oneri di discarica..... Asfalto

		u.m.	quantità	imp. unit	importo
a	Preventivo 1	t	1,00	€ 22,00	€ 22,00
b	Preventivo 2	t	1,00	€ 19,00	€ 19,00
c	Preventivo 3	t	1,00	€ 22,00	€ 22,00
d	Preventivo 4	t	1,00	€ 26,50	€ 26,50
e	Preventivo 5	t	1,00	€ 25,00	€ 25,00

Totale Prezzo Medio Preventivi **€ 22,90**

Voce 002b

Descrizione della voce:

Oneri di discarica..... CLS

		u.m.	quantità	imp. unit	importo
a	Preventivo 1	t	1,00	€ 20,00	€ 20,00
b	Preventivo 2	t	1,00	€ 16,00	€ 16,00
c	Preventivo 3	t	1,00	€ 18,00	€ 18,00
d	Preventivo 4	t	1,00	€ 54,00	€ 54,00
e	Preventivo 5	t	1,00	€ 38,00	€ 38,00

Totale Prezzo Medio Preventivi **€ 29,20**

Voce 003a

Descrizione della voce:

Fornitura e posa di scatolato in cls rettangolare....

		u.m.	quantità	imp. unit	importo
a	manodopera	ore	1,00	€ 38,70	€ 38,70
b	materiali	ml	1,00	€ 720,00	€ 720,00
c	noli e trasporto	ore	1,00	€ 120,00	€ 120,00
d	spese generali	%		13%	€ 114,23
e	utilie di impresa	%		10%	€ 99,29

Totale **€ 1.092,22**

Voce 004a

Descrizione della voce:

Fornitura e posa di scatolato in cls circolare....

		u.m.	quantità	imp. unit	importo
a	manodopera	ore	1,00	€ 38,70	€ 38,70
b	materiali	ml	1,00	€ 700,60	€ 700,60
c	noli e trasporto	ore	1,00	€ 120,00	€ 120,00
d	spese generali	%		13%	€ 111,71
e	utilie di impresa	%		10%	€ 97,10

Totale **€ 1.068,11**

Voce 005a

Descrizione della voce:

Siepe in legno .....

		u.m.	quantità	imp. unit	importo
a	Preventivo 1	ml	1,00	€ 60,00	€ 60,00
b	Preventivo 2	ml	1,00	€ 70,00	€ 70,00
c	Preventivo 3	ml	1,00	€ 50,00	€ 50,00
d	Preventivo 4	ml	1,00	€ 90,00	€ 90,00
e	Preventivo 5	ml	1,00	€ 80,00	€ 80,00

Totale Prezzo Medio Preventivi **€ 70,00**

VOCE 003.2

EUR AMBIENTE

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Listino prezzi 2012

MURI DI SOSTEGNO A SECCO - PROTEZIONE ARGINI

TUBI – CANALI & CANALETTE – POZZETTI – CHIUSINI GRANDI

SCATOLARI IN CALCESTRUZZO ARMATO

VOCE DI CAPITOLATO - fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati, turbovibrocompresso a sezione rettangolare interna, con armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere (a richiesta con anello di tenuta in gomma conforme UNI EN 681-1) I manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme UNI EN 14844:2006 marcatura CE, D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206-1, UNI8981, EN 13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi stradali di prima categoria con ricoprimento minimo .....cm e max .....cm dall'estradosso superiore. E' a carico dell'impresa produrre tutti i calcoli di verifica statica dei manufatti. Il prezzo è comprensivo di eventuale stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di idonea soletta armata di sottofondo realizzata in calcestruzzo R cK=250 e armatura idonea realizzata con ..... (singola o doppia) rete elettrosaldata Feb 44k di 15x15 diam. 8mm. La soletta dovrà risultare perfettamente piana per consentire la corretta posa in opera dei manufatti e dovrà avere uno spessore minimo di .....cm. I punti di giunzione ed eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere sigillati con apposite malte espansive. E' inoltre comprensivo nel prezzo la realizzazione in opera di eventuali deviazioni angolari, demolizioni dei punti indicati dalla D.L. ed eventuale formazione di pozzetti in muratura intonacata fino a quota campagna come previsto dalla D.L. A richiesta della D.L. la giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata con apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (tipo Tir-For), ed il controllo della livelletta sarà garantita da apparecchiature di tipo laser. Nel prezzo è altresì compreso l'onere per il collaudo dell'opera in conformità alle Norme EN 1610 e al Decreto Ministero Lavori Pubblici 12.12.1985.

LISTINO PREZZI PER LA SOLA FORNITURA DI MANUFATTI SCATOLARI anno 2012

DIMENSIONE INTERNA impiego orizzontale cm	impiego verticale cm	spessore parete cm	lunghezza elemento cm	peso elemento kg	trasporto automezzo ml	PREZZO EURO ml	sovrapprezzo anello gomma euro / ml
70 x 40	40 x 70	12	200	1600	36	200,00	16,00
80 x 80	80 x 80	12	100	1090	30	280,00	40,00
100 x 50	50 x 100	12	200	1800	34	250,00	19,00
100 x 60	60 x 100	12	200	2200	26	270,00	20,00
100 x 80	80 x 100	15	200	3100	16	310,00	28,00
120 x 80	80 x 120	15	200	3400	18	330,00	28,00
120 x 100	100 x 120	15	200	3700	16	360,00	30,00
120 x 120	120 x 120	15	200	4100	14	400,00	34,00
150 x 125	125 x 150	15	200	4700	12	530,00	38,00
150 x 150	150 x 150	15	200	5000	12	560,00	42,00
155 x 105	105 x 155	15	200	4400	14	490,00	36,00
160 x 80	80 x 160	15	200	4400	14	460,00	34,00
160 x 100	100 x 160	16	200	4800	12	480,00	36,00
160 x 160	160 x 160	18	200	6400	10	660,00	40,00
180 x 100	100 x 180	16	200	5250	12	560,00	38,00
180 x 120	120 x 180	18	200	5700	10	630,00	38,00
180 x 180	180 x 180	18	200	7100	8	760,00	46,00
200 x 100	100 x 200	16	200	6000	10	620,00	38,00
200 x 125	125 x 200	16	200	6300	10	660,00	42,00
200 x 150	150 x 200	18	150	5100	9	560,00	60,00
200 x 200	200 x 200	16	200	8000	8	820,00	52,00
210 x 110	110 x 210	16	200	6400	10	610,00	40,00
220 x 170	170 x 220	18	100	3800	8	800,00	98,00
225 x 175	175 x 225	18	200	7500	8	840,00	50,00
240 x 220	220 x 240	18	175	7400	7	920,00	88,00
250 x 100	100 x 250	16	200	7000	8	810,00	44,00
250 x 125	125 x 250	18	200	7600	8	780,00	48,00
250 x 150	150 x 250	18	200	8000	8	840,00	52,00
250 x 200	200 x 250	18	175	7700	7	960,00	88,00
250 x 210	210 x 250	18	200	9100	6	1.060,00	60,00
250 x 250	250 x 250	18	200	9300	6	1.320,00	66,00
300 x 125	125 x 300	22	110	6600	9,9	1.200,00	88,00
300 x 150	150 x 300	22	110	6000	9,9	1.240,00	104,00
300 x 200	200 x 300	22	110	6700	4,4	1.400,00	116,00
300 x 260	260 x 300	22	110	7300	4,4	1.820,00	128,00
320 x 270	270 x 320	18	200	10700	4	2.040,00	76,00
350 x 150	150 x 350	22	110	8250	4,4	1.580,00	116,00
350 x 200	200 x 350	22	110	7400	4,4	1.680,00	128,00
350 x 300	300 x 350	21	200	15000	2	2.980,00	84,00
360 x 220	220 x 360	25	110	8700	3,3	1.940,00	134,00
360 x 220	220 x 380	25	200	16400	4	1.940,00	74,00
400 x 200	200 x 400	22	200	14500	4	1.680,00	76,00
400 x 220	220 x 400	25	110	9400	3,3	2.080,00	204,00
400 x 220	220 x 400	25	175	14800	3,3	2.040,00	128,00
400 x 225	225 x 400	22	190	14500	3,6	2.040,00	90,00
400 x 300	300 x 400	22	180	17000	3,6	2.600,00	102,00
450 x 250	250 x 450	25	170	17800	3,4	2.600,00	106,00
450 x 300	300 x 450	25	120	14000	2,4	3.700,00	160,00
500 x 200	200 x 500	25	140	15000	2,8	3300,00	120,00
500 x 250	250 x 500	25	170	17000	3,4	4000,00	164,00

720,00

La ditta si riserva di modificare in qualunque momento caratteristiche tecniche e dimensionali

VOC3 004.2

Tubi in CLS

www.venetaprefabbricati.it

Tubi in CLS normali

Tubi in CLS rinforzati
base Circolare

Tubi in CLS rinforzati
base Piana

Tubi SCATOLARI
Carichi di 1° categoria



MANUFATTI IN CEMENTO
VENETA PREFABBRICATI srl

Tubi in CLS da ml. 2,00

Tubo base Circolare

Tubo base Piana

Guarnizione gomma
(normativa prel.DIN 19543)

UNI EN 1916 CE

La certificazione Œ completa è disponibile su richiesta.

descrizione del prodotto

Cod.art	Descrizione articolo	Dimensioni			Peso Kg.	Q.tà conf.	Prezzo Euro Cad.
		Diam. int.	Lungh.	Spess.			
10.034	Tubo base circolare Ø30	30	ml.2,00	5	345	sf	53,10
10.035	Tubo base circolare Ø40	40	ml.2,00	5,5	530	sf	61,40
10.036	Tubo base circolare Ø50	50	ml.2,00	6	730	sf	74,60
10.037	Tubo base circolare Ø60	60	ml.2,00	7	1.040	sf	99,00
10.038	Tubo base circolare Ø80	80	ml.2,00	8,5	1.560	sf	159,00
10.039	Tubo base circolare Ø100	100	ml.2,00	11	2.290	sf	247,20
10.041	Tubo base piana Ø30	30	ml.2,00	5	460	sf	67,50
10.042	Tubo base piana Ø40	40	ml.2,00	5,5	655	sf	79,70
10.043	Tubo base piana Ø50	50	ml.2,00	6	970	sf	103,20
10.044	Tubo base piana Ø60	60	ml.2,00	7	1.250	sf	138,00
10.045	Tubo base piana Ø80	80	ml.2,00	8,5	1.930	sf	208,00
10.046	Tubo base piana Ø100	100	ml.2,00	13	2.810	sf	316,90
10.047	Tubo base piana Ø120	120	ml.2,00	14	3.950	sf	488,00
10.048	Tubo base piana Ø140	140	ml.2,00	17,5	4.300	sf	700,60
10.034.001	Guarnizione gomma Ø30						7,20
10.035.001	Guarnizione gomma Ø40						9,60
10.036.001	Guarnizione gomma Ø50						11,70
10.037.001	Guarnizione gomma Ø60						15,00
10.038.001	Guarnizione gomma Ø80						22,90
10.039.001	Guarnizione gomma Ø100						26,90
10.040.001	Guarnizione gomma Ø120						47,20
10.040.001	Guarnizione gomma Ø140						51,80

Tubo a sezione rettangolare "SCATOLARE"

Certificati per carichi di "Prima Categoria"

MATERIALE SU ORDINAZIONE

A richiesta si forniscono tubi trattati con resine e/o armati.

*** Base e altezza "su richiesta" si possono invertire**

descrizione del prodotto

Cod.art	Descrizione articolo	Dimensioni			Spessore	Peso Kg.	Prezzo Euro Cad.
		Lungh.	Largh.	Alt.			
10.059	Scatolare 100x80x200	200	100	80	15	3350	680,00
10.060	Scatolare 120x100x200 *	200	120	100	15	3940	755,00
10.061	Scatolare 160x100x200 *	200	160	100	16	4900	1.070,00
10.062	Scatolare 210x110x200	200	210	110	18	6250	1.504,00
10.063	Scatolare 200x150x175 *	175	200	150	18	6400	1.355,00
10.064	Scatolare 220x170x100 *	100	220	170	18	3930	861,00

PREVENTIVO (1)

Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di Regimazione del Corso d'acqua appartenente al reticolo minore identificato con la sigla SO/LV/883/VALLE DI TEOLA, ubicato sui mappale n° 15-17-188-509-676-686 del Foglio n° 41 nel Comune di Livigno

COMMITTENTE: BORMOLINI FAUSTO via Bondi n° 233/A - HOTEL BUCANEVE S.A.S. DI TALACCI BRUNO & C. via S.S. 301 del Foscagno n° 194 Comune di Livigno (Sondrio)

Data, 17/11/2016

IL TECNICO

SILVER
SCAVI E COSTRUZIONI
Silver s.n.l. Via [illegible] Livigno (SO)
Tel. 034[illegible] Fax 0342 [illegible]
C.F. e Partita IVA [illegible]

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PREVENTIVO (2)

Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di Regimazione del Corso d'acqua appartenente al reticolo minore identificato con la sigla SO/LV/883/VALLE DI TEOLA, ubicato sui mappale n° 15-17-188-509-676-686 del Foglio n° 41 nel Comune di Livigno

COMMITTENTE: BORMOLINI FAUSTO via Bondi n° 233/A - HOTEL BUCANEVE S.A.S. DI TALACCI BRUNO & C. via S.S. 301 del Foscagno n° 194 Comune di Livigno (Sondrio)

Data, 17/11/2016

IL TECNICO

BUSI COSTRUZIONI s.r.l.
Via Al Tres, 7
23038 VALDIDENTRO (SO)
Tel. 0342/901733 fax 0342/919196
Cod. fisc. e P.IVA: 00838940146

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PREVENTIVO (3)

Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di Regimazione del Corso d'acqua appartenente al reticolo minore identificato con la sigla SO/LV/883/VALLE DI TEOLA, ubicato sui mappale n° 15-17-188-509-676-686 del Foglio n° 41 nel Comune di Livigno

COMMITTENTE: BORMOLINI FAUSTO via Bondi n° 233/A - HOTEL BUCANEVE S.A.S. DI TALACCI BRUNO & C. via S.S. 301 del Foscagno n° 194 Comune di Livigno (Sondrio)

Data, 17/11/2016

IL TECNICO

LIVIGNO SCAVI S.r.l.
UNIPERSONALE
Via Olta, 124 - 23030 LIVIGNO (SO)
Tel. 0342.997094 - Fax 0342.970166
e-mail: info@livignoscavi.it
Codice Fiscale: 83000180147

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PREVENTIVO (4)

Bozza

Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di Regimazione del Corso d'acqua appartenente al reticolo minore identificato con la sigla SO/LV/883/VALLE DI TEOLA, ubicato sui mappale n° 15-17-188-509-676-686 del Foglio n° 41 nel Comune di Livigno

COMMITTENTE: BORMOLINI FAUSTO via Bondi n° 233/A - HOTEL BUCANEVE S.A.S. DI TALACCI BRUNO & C. via S.S. 301 del Foscagno n° 194 Comune di Livigno (Sondrio)

Data, 17/11/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

PREVENTIVO (5)

Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

COSTRUZIONI EDILI
GIEFFE s.r.l.
Via Borch, 96/B - 23030 Livigno SO
c.f.: 92012590144

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di Regimazione del Corso d'acqua appartenente al reticolo minore identificato con la sigla SO/LV/883/VALLE DI TEOLA, ubicato sui mappale n° 15-17-188-509-676-686 del Foglio n° 41 nel Comune di Livigno

COMMITTENTE: BORMOLINI FAUSTO via Bondi n° 233/A - HOTEL BUCANEVE S.A.S. DI TALACCI BRUNO & C. via S.S. 301 del Foscagno n° 194 Comune di Livigno (Sondrio)

Data, 17/11/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.